



МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «01» 08.2022 г. № 2536-пм

г. Магадан

О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Магадан» на период 2015-2029 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»), от 31 мая 2019 г. № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Магадан» на период 2015-2029 годы, утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 20 июня 2016 г. № 1765, следующие изменения:

1.1. В книге 1 «Схема водоснабжения»:

а) таблицу 40 «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

б) таблицу 45 «Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в текущих ценах» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

в) таблицу 46 «Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана (Худинин) разместить на официальном интернет - сайте мэрии города Магадана актуализированную схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Магадан» на период 2015-2029 годы в течение 15 календарных дней со дня ее утверждения.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана

Ю. Гришан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению мэрии
города Магадана
от _____ № _____

Таблица 40. «Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам»

№ п/п	Наименование мероприятий	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022- 2029
Мероприятия по строительству/реконструкции объектов водоснабжения								
1	Разработка рабочей документации «Водопроводные сооружения на реке Каменушка»							
2	Строительство объекта «Водопроводные очистные сооружения на реке Каменушке»							
3	Строительство объекта «Водоочистные сооружения питьевой воды с установкой станции обезжелезивания водозабора на реке Правая Козлинка в поселке Сокол, город Магадан»							
4	Строительство объекта «Водоочистные сооружения на водозаборе «Снежная Долина» в городе Магадане»							
5	Строительство объекта «Водоочистные сооружения на водозаборе «Снежный-1» в городе Магадане»							
6	Строительство объекта «Водоочистные сооружения на водозаборе «Уптар» на реке Уптар в городе Магадане»							
7	Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Снежный -1»							
8	Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Снежная Долина»							
9	Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Сокол»							
10	Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Уптар»							
11	Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Правая Козлинка»							
12	Проектирование строительства автоматической системы для предварительной аммонизации воды на водозаборе реки Каменушка в городе Магадане							
13	Строительство автоматической системы для предварительной аммонизации воды на водозаборе реки Каменушка в городе Магадане							
14	Капитальный ремонт низового откоса бермы нижнего бьефа плотины водохранилища № 2 на реке Каменушка в г. Магадане							
15	Капитальный ремонт дренажной системы водоотведения в низовом откосе водохранилища № 1 на реке Каменушке в г. Магадане							
16	Реконструкция насосных станций 2-го подъема							
17	Установка дизель-генераторов на водозаборных узлах в п. Сокол, п. Уптар, мкр. Снежная Долина, мкр. Снежный							
18	Устройство резервных источников водоснабжения котельных № 2, № 21, № 43							

№ п/п	Наименование мероприятий	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022- 2029
Мероприятия по строительству/реконструкции сетей водоснабжения, в т.ч. объем работ, п/м								
20	Строительство объекта «Строительство внеплощадочных сетей холодного водоснабжения и водоотведения универсального спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский»							1 151,3
21	Застройка жилого комплекса территории «Гороховое поле»							5 905,0
22	Корректировка проектной и рабочей документации и строительство объекта «Второй магистральный водопровод на реке Каменушка в городе Магадане», общей протяженностью 3,725 км						1 862,5	1 862,5
23	Строительство объекта «Водовод вдоль ул. Речной от микрорайона «Пионерный» до насосной станции «Мучные склады в городе Магадане», общей протяженностью 3,224 км					1 612	1 612	
24	Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водопровода по ул. Якутская от ул. Скуридина до пер. Марчеканский в г. Магадане»							
25	Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водопровода по ул. Гагарина от ул. Парковой до жилого дома по ул. Гагарина, 23 в г. Магадане»							
26	Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водопровода по ул. Пролетарской от 2-го проезда Горького до ул. Якутской в г. Магадане»							
27	Капитальный ремонт сети водопровода по ул. Пролетарской от 2-го проезда Горького до ул. Якутской в городе Магадане							670
28	Проектирование и строительство сетей водоснабжения и наружного пожаротушения с установкой пожарных гидрантов в мкр. Новая Веселая и котельной № 43, общей протяженностью 1,452 км					проект	726	726
29	Строительство участков водопроводных сетей для подключения объектов перспективной застройки, общей протяженностью 7,787 км					1 947	1 947	3 893
30	Реконструкция ветхих участков сетей водоснабжения в г. Магадан, общей протяженностью 160,75 км				5	5	5	145,75
31	Реконструкция ветхих участков сетей водоснабжения в мкр. Дукча, общей протяженностью 1,453 км					112	112	1 229
32	Реконструкция ветхих участков сетей водоснабжения в мкр. Радист общей протяженностью 1,056 км					81	81	894
33	Реконструкция ветхих участков сетей водоснабжения в мкр. Снежный, общей протяженностью 8,969 км					670	670	4 713
34	Реконструкция ветхих участков сетей водоснабжения в мкр. Снежная Долина, общей протяженностью 5,571 км					429	429	3 426
35	Реконструкция ветхих участков сетей водоснабжения в п. Уптар, общей протяженностью 6,224 км					479	479	5 266
36	Реконструкция ветхих участков сетей водоснабжения в п. Сокол, общей протяженностью 18,552 км					1 427	1 427	15 698
37	Перекладка сетей водоснабжения с целью увеличения пропускной способности, общей протяженностью 9,209 км					2 303	2 303	4 603
38	Строительство водопровода д. 400 от ВК пр. (т.А) по ул. Транспортной до ТВК 2083 по ул. Октябрьской					470		
39	Реконструкция водопровода д. 200 на д. 300 от ТВК 2083 до ВК пр.2 по ул. Октябрьской					460		
40	Строительство водопровода д. 300 от ТВК 1104 на ул. Полярной, вдоль ул. Нагаевской до ВК-пр.1, от ВК пр.1 по ул. Нагаевской в районе пересечения с ул. Клубной, вдоль ул. Клубной до ВК пр.2 на ул. Октябрьской						1 125	
41	Реконструкция стального водопровода д. 300 на ПЭ д. 300 по ул. Марчеканское шоссе (ТВК 511 – ТВК 2358)							153
42	Реконструкция водопровода д. 100 на д. 200 от ТВК 1092 до ТВК 1589 по ул. Приморской			302				
43	Строительство водопровода д. 200 от ВК пр.1 до ТВК 1092 по ул. Нагаевской							146
44	Строительство водопровода от ТВК 2358 по ул. Марчеканское шоссе до ТВК 2503 по ул. Марчеканская							2 100

№ п/п	Наименование мероприятий	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022- 2029
45	Строительство водопровода д. 200 от ВК 245а по ул. Ленина до ВК 2648 по ул. Советская					390		
46	Строительство водопровода д. 150 от ВК 26556 до ВК пр.11 по ул. Пролетарская							380
47	Строительство водопровода д. 300 от ТВК 2100 до НС «Мучные склады» по ул. Речной						3 200	
48	Строительство водопровода д. 350 от ВК пр.1 по ул. Берзина до ТВК 1621 по ул. Якутская (для подключения объектов капитального строительства на территории «Горохового поля»)							1 850
49	Реконструкция водопровода д. 100 на д. 200 в мкр-не «Снежная Долина» на участке: поверхностный водозабор «Снежная Долина» - ВК 1 – ВК 2 – ВК пр.1						300	
50	Реконструкция водопровода д. 100 на д. 150 в мкр-не «Снежная Долина» на участке: ВК пр.2 – ВК 28						432	
51	Строительство водопровода д. 200 в мкр-не «Снежная Долина» на участке: водозабор «Снежная Долина» - ВК пр.1 – ВК пр.2							830
52	Строительство участков водопроводных сетей в соответствии с перспективой развития муниципального образования «Город Магадан» согласно генеральному плану, общей протяженностью 40,276 км							
53	Реконструкция сетей холодного водоснабжения ул. Набережная р. Магаданки, 13 от ТВК-1734 до ТВК-2003 в г. Магадане			110				
54	Реконструкция водопроводных сетей стальных (7) по адресу: ул. Билибина, 3, 5 в г. Магадане				226			
55	Реконструкция сетей холодной воды ул. Попова от ТВК-162 до ТВК-200 в г. Магадане			86	296			
56	Строительство ввода водопроводной сети d=76 мм (подземная прокладка). Подключаемая нагрузка 26,88 м³/сут. Подключение земельного участка для строительства: многоквартирный жилой дом по ул. Марчеканской, 14 в г. Магадане (этажность: 4)	26						
57	Выноска участка водопроводной сети d=100 мм (подземная прокладка). Строительство: - участка водопроводной сети d=100 мм (подземная прокладка); - участка водопроводной сети 2d=50 мм (подземная прокладка). Подключаемая нагрузка 26,1 м³/сут. Подключение земельного участка для строительства: многоквартирные жилые дома по ул. Колымской в г. Магадане (этажность: 7 – 9; количество квартир – 30; количество домов – 2)				200 80 40			
58	Строительство ввода водопроводной сети 3d=50 мм (подземная прокладка). Подключаемая нагрузка 15,66 м³/сут. Подключение земельного участка для строительства: многоквартирные жилые дома по ул. Энергостроителей в г. Магадане (этажность: 3; количество квартир – 12; количество домов – 3)				80			
59	Строительство ввода водопроводной сети d=100 мм (подземная прокладка). Строительство участка водопроводной сети d=50 мм (подземная прокладка). Подключаемая нагрузка 13,05 м³/сут. Подключение земельного участка для строительства: многоквартирный жилой дом по ул. Октябрьской в г. Магадане (этажность: 4 – 6; количество квартир – 30; количество домов – 1)							50 20
60	Строительство ввода водопроводной сети 2d=50 мм (подземная прокладка). Строительство участка водопроводной сети d=50мм. Подключаемая нагрузка 26,1 м³/сут. Подключение земельного участка для строительства:				80 40			

№ п/п	Наименование мероприятий	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022- 2029
	многоквартирные жилые дома в районе дома № 25/1 по ул. Зайцева в г. Магадане (этажность: 4 – 6; количество квартир – 30; количество домов – 2)							
61	Строительство участка водопроводной сети 2d=133/57 мм (подземная прокладка). Подключаемая нагрузка 63,74 м³/сут. (ХВС), 39,6 м³/сут. (ГВС). Подключение строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном с ванной 25х8,5 м, расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Октябрьская					53,4 53,4		
62	Строительство участка водопроводной сети 2d=110 мм (подземная прокладка). Подключаемая нагрузка 2,756 м³/сут. (ХВС), 2,059 м³/сут. (ГВС). Подключение планируемой к строительству начальной школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в мкр-н. Снежный в г. Магадане					109,3 118		
63	Строительство участка водопроводной сети d=150 мм. Подключаемая нагрузка 1 120 м³/сут. Подключение планируемого к строительству универсального спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский»							
64	Строительство участка водопроводной сети d=100 мм. Подключаемая нагрузка 97,46 м³/сут. Подключение планируемого к строительству областного родильного дома в городе Магадане на 80 коек с консультативно-диагностическим центром на 150 посещений в смену							
65	Строительство участка водопроводной сети d=76х4,0 мм (подземная прокладка). Подключаемая нагрузка 2,756 м³/сут (ХВС), 2,059 м³/сут (ГВС). Подключение планируемого к строительству детского сада на 135 мест в 3-ем микрорайоне в городе Магадане							
66	Строительство участка водопроводной сети d=80 мм. Подключаемая нагрузка 61 м³/сут. Подключение планируемой к строительству средней общеобразовательной школы на 530 мест в 3-ем микрорайоне в городе Магадане							

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

**к постановлению мэрии
города Магадана
от _____ № _____**

**Таблица 45. «Оценка стоимости основных мероприятий по реализации
схемы водоснабжения в текущих ценах»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Способ оценки	Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб.
Мероприятия по строительству/реконструкции объектов водоснабжения			
1	Разработка рабочей документации «Водопроводные сооружения на реке Каменушка»	Муниципальная программа *	22 000,0
2	Строительство объекта «Водопроводные очистные сооружения на реке Каменушке»		1 349 277
3	Строительство объекта «Водоочистные сооружения питьевой воды с установкой станции обезжелезивания водозабора на реке Правая Козлинка в поселке Сокол, город Магадан»		196 954,1
4	Строительство объекта «Водоочистные сооружения на водозаборе «Снежная Долина» в городе Магадане»		122 420,15
5	Строительство объекта «Водоочистные сооружения на водозаборе «Снежный - 1» в городе Магадане»		50 292,9
6	Строительство объекта «Водоочистные сооружения на водозаборе «Уптар» на реке Уптар в городе Магадане»		114 091,6
7	Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Снежный - 1»		300
8	Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Снежная Долина»		300
9	Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Сокол»		300
10	Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Уптар»		300
11	Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Правая Козлинка»		300
12	Проектирование строительства автоматической системы для предварительной аммонизации воды на водозаборе реки Каменушка в городе Магадане		1 800
13	Строительство автоматической системы для предварительной аммонизации воды на водозаборе реки Каменушка в городе Магадане		32 000
14	Проектирование строительства скважины водоснабжения для очистных сооружений		1 100

№ п/п	Наименование мероприятий	Способ оценки	Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб.
	канализации в поселке Уптар		
15	Строительство скважины водоснабжения для очистных сооружений канализации в поселке Уптар		12 000
16	Реконструкция насосных станций 2-го подъема	Прайс-лист. ТЕРм07	4 292,34
17	Установка дизель-генераторов на водозаборных узлах в п. Сокол, п. Уптар, мкр. Снежная Долина, мкр. Снежный	Прайс-лист. ТЕРм37	18 434
18	Устройство резервных источников водоснабжения котельных № 2, № 21, № 43	Объект - аналог	36 000
19	Капитальный ремонт дренажной системы водоотведения в низовом откосе водохранилища № 1 на реке Каменушка в городе Магадане	Муниципальная программа *	4 106,64
20	Капитальный ремонт низового откоса бермы нижнего бьефа плотины водохранилища № 2 на реке Каменушке в городе Магадане		28 512,39
21	Корректировка проектной и рабочей документации и строительство объекта «Второй магистральный водопровод на реке Каменушка в городе Магадане»	Муниципальная программа *	7 689
22	Строительство объекта «Водовод вдоль ул. Речной от микрорайона «Пионерный» до насосной станции «Мучные склады в городе Магадане»		71 000
23	Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водопровода по ул. Якутская от ул. Скуридина до пер. Марчечанский в г. Магадане»		5 000
24	Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водопровода по ул. Гагарина от ул. Парковой до жилого дома по ул. Гагарина, 23 в г. Магадане»		5 000
25	Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водопровода по ул. Пролетарской от 2-го проезда Горького до ул. Якутской в г. Магадане»		5 000
26	Капитальный ремонт сети водопровода по ул. Пролетарской от 2-го проезда Горького до ул. Якутской в городе Магадане		56 392,55
27	Строительство второго магистрального водопровода на реке Каменушка в городе Магадане		598 969,72
28	Реконструкция сетей холодного водоснабжения ул. Набережная р. Магаданки, 13 от ТВК-1734 до ТВК-2003 в г. Магадане	Инвестиционная программа ***	1 097,19
29	Реконструкция водопроводных сетей стальных (7) по адресу: ул. Билибина, 3, 5 в г. Магадане		2 514,02
30	Реконструкция сетей холодной воды ул. Попова от ТВК-162 до ТВК-200 в г. Магадане		2 224,04

№ п/п	Наименование мероприятий	Способ оценки	Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб.
31	Проектирование и строительство сетей водоснабжения и наружного пожаротушения с установкой пожарных гидрантов в мкр. Новая Веселая	ТЕР22-03-011-03 ТССЦ-302-0612	657 698
Итого:			3 407 365,64
32	Строительство участков водопроводных сетей для подключения объектов перспективной застройки, в т.ч.:	НЦС 81-02-14-2014**	15 760,0
32.1	Ду 400-450 мм (423 п/м)		2 577
32.2	Ду 300-350 мм (120 п/м)		557
32.3	Ду менее 100 мм (7 244 п/м)		12 626
33	Реконструкция ветхих участков сетей водоснабжения в г. Магадан общей протяженностью 169,2 км		3 359 939,6
34	Перекладка сетей водоснабжения с целью увеличения пропускной способности общей протяженностью 9,209 км, в т.ч.:		111 165,0
34.1	Ду более 1 000 мм (2 421 п/м)		41 289
34.2	Ду 700 мм (370 п/м)		5 044
34.3	Ду 500-600 мм (4 615 п/м)		53 434
34.4	Ду 300-400 мм (993 п/м)		7 204
34.5	Ду 200-250 мм (587 п/м)		3 083
34.6	Ду 100-150 мм (223 п/м)		1 111
35	Строительство участков водопроводных сетей в соответствии с перспективой развития муниципального образования «Город Магадан» согласно генеральному плану, общей протяженностью 40,276 км, в т.ч.:		667 285,8
35.1	Ду 300-400 мм (7 054 п/м)		37 800
35.2	Ду 200-250 мм (12 212 п/м)		49 046
35.3	Ду 100-150 мм (10 339 п/м)		28 067
35.4	Строительство водопровода д. 400 от ВК пр. (т.А) по ул. Транспортной до ТВК 2083 по ул. Октябрьской		20 708
35.5	Реконструкция водопровода д. 200 на д. 300 от ТВК 2083 до ВК пр.2 по ул. Октябрьской		15 125
35.6	Строительство водопровода д. 300 от ТВК 1104 на ул. Полярной, вдоль ул. Нагаевской до ВК-пр.1, от ВК пр.1 по ул. Нагаевской в районе пересечения с ул. Клубной, вдоль ул. Клубной до ВК пр.2 на ул. Октябрьской		50 669
35.7	Строительство объекта «Строительство внеплощадочных сетей холодного водоснабжения и водоотведения универсального спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский»		239 195,8
35.8	Реконструкция стального водопровода д. 300 на ПЭ д. 300 по ул. Марчканское шоссе (ТВК 511 – ТВК 2358)		5 277

№ п/п	Наименование мероприятий	Способ оценки	Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб.
35.9	Реконструкция водопровода д. 100 на д. 200 от ТВК 1092 до ТВК 1589 по ул. Приморской		6 422
35.10	Строительство водопровода д. 200 от ВК пр.1 до ТВК 1092 по ул. Нагаевской		3 074
35.11	Строительство водопровода от ТВК 2358 по ул. Марчekanское шоссе до ТВК 2503 по ул. Марчekanская		44 214
35.12	Строительство водопровода д. 200 от ВК 245а по ул. Ленина до ВК 2648 по ул. Советская		8 106
35.13	Строительство водопровода д. 150 от ВК 2655б до ВК пр.11 по ул. Пролетарская		7 451
35.14	Строительство водопровода д. 350 от ВК пр.1 по ул. Берзина до ТВК 1621 по ул. Якутская (для подключения объектов капитального строительства на территории «Горохового поля»)		122 231
35.15	Реконструкция водопровода д. 100 на д. 200 в мкр-не «Снежная Долина» на участке: поверхностный водозабор «Снежная Долина» - ВК 1 – ВК 2 – ВК пр.1		4 064
35.16	Реконструкция водопровода д. 100 на д. 150 в мкр-не «Снежная Долина» на участке: ВК пр.2 – ВК 28		8 361
35.17	Строительство водопровода д. 200 в мкр-не «Снежная Долина» на участке: водозабор «Снежная Долина» - ВК пр.1 – ВК пр.2		17 475
36	Строительство сетей холодного водоснабжения в рамках комплексной застройки территории «Гороховое поле», в т.ч.:		1 732 249,0
36.1	Проектирование объекта		18 304
36.2	1 Этап строительства		775 724
36.3	2 Этап строительства		938 221
ИТОГО:			9 293 765,04

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

**к постановлению мэрии
города Магадана
от _____ № _____**

Таблица 46. «Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам»

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник инвестиций	Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2029
Мероприятия по строительству/реконструкции объектов водоснабжения										
1	Разработка рабочей документации «Водопроводные сооружения на реке Каменушка»	МБ, ВИ	22 000,0					22 000,0		
2	Строительство объекта «Водопроводные очистные сооружения на реке Каменушке»	МБ, ВИ	1 349 277,0					674 638,5	674 638,5	
3	Строительство объекта «Водоочистные сооружения питьевой воды с установкой станции обезжелезивания водозабора на реке Правая Козлинка в поселке Сокол, город Магадан»	МБ, ВИ	196 954,1					98 477,05	98 477,05	
4	Строительство объекта «Водоочистные сооружения на водозаборе «Снежная Долина» в городе Магадане»	МБ, ВИ	122 420,15					61 210,07	61 210,08	
5	Строительство объекта «Водоочистные сооружения на водозаборе «Снежный-1» в городе Магадане»	МБ, ВИ	50 292,9					25 146,4	25 146,5	
6	Строительство объекта «Водоочистные сооружения на водозаборе «Уптар» на реке Уптар в городе Магадане»	МБ, ВИ	114 091,6							114 091,6

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник инвестиций	Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2029
7	Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Снежный -1»	МБ, ВИ	300,0					300,0		
8	Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Снежная Долина»	МБ, ВИ	300,0					300,0		
9	Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Сокол»	МБ, ВИ	300,0					300,0		
10	Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Уптар»	МБ, ВИ	300,0					300,0		
11	Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабор «Правая Козлинка»	МБ, ВИ	300,0					300,0		
12	Проектирование строительства автоматической системы для предварительной аммонизации воды на водозаборе реки Каменушка в городе Магадане	МБ, ВИ	1 800,0					1 800,0		
13	Строительство автоматической системы для предварительной аммонизации воды на водозаборе реки Каменушка в городе Магадане	МБ, ВИ	32 000,0						32 000,0	
14	Проектирование строительства скважины водоснабжения для очистных сооружений канализации в поселке Уптар	МБ, ВИ	1 100,0					1 100,0		
15	Строительство скважины водоснабжения для очистных сооружений канализации в поселке Уптар	МБ, ВИ	12 000,0						12 000,0	
16	Реконструкция насосных станций 2-го подъема	МБ, ВИ	4 292,34			1 430,78	1 430,78	1 430,78		
17	Установка дизель-генераторов на водозаборных узлах в п. Сокол, п. Уптар, мкр. Снежная Долина, мкр. Снежный	МБ, ВИ	18 434,0			9 217,0	9 217,0			
18	Устройство резервных источников водоснабжения котельных № 2, № 21, № 43	МБ, ВИ	36 000,0			12 000,0	12 000,0	12 000,0		
19	Капитальный ремонт дренажной системы водоотведения в низовом откосе водохранилища №1 на реке Каменушка в городе Магадане	МБ, ВИ	4 106,64					4 106,64		

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник инвестиций	Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2029
20	Капитальный ремонт низового откоса бермы нижнего бьефа плотины водохранилища № 2 на реке Каменушке в городе Магадане	МБ, ВИ	28 512,39	28 512,39						
21	Корректировка проектной и рабочей документации и строительство объекта «Второй магистральный водопровод на реке Каменушка в городе Магадане»	МБ, ВИ	7 689,0					7 689,0		
22	Строительство объекта «Водовод вдоль ул. Речной от микрорайона «Пионерный» до насосной станции «Мучные склады в городе Магадане»	МБ, ВИ	71 000,0					35 500,0	35 500,0	
23	Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водопровода по ул. Якутская от ул. Скуридина до пер. Марчеканский в г. Магадане»	МБ, ВИ	5 000,0						5 000,0	
24	Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водопровода по ул. Гагарина от ул. Парковой до жилого дома по ул. Гагарина, 23 в г. Магадане»	МБ, ВИ	5 000,0						5 000,0	
25	Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водопровода по ул. Пролетарской от 2-го проезда Горького до ул. Якутской в г. Магадане»	МБ, ВИ	5 000,0							5 000,0
26	Капитальный ремонт сети водопровода по ул. Пролетарской от 2-го проезда Горького до ул. Якутской в городе Магадане	МБ, ВИ	56 392,55							56 392,55
27	Строительство второго магистрального водопровода на реке Каменушка в городе Магадане	МБ, ВИ	598 969,72				299 484,86	299 484,86		
28	Реконструкция сетей холодного водоснабжения ул. Набережная р. Магаданки, 13 от ТВК-1734 до ТВК-2003 в	МБ, ВИ	1 097,19			1 097,19				

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник инвестиций	Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2029
	г. Магадане									
29	Реконструкция водопроводных сетей стальных (7) по адресу: ул. Билибина, 3, 5 в г. Магадане	МБ, ВИ	2 514,02				1 257,01	1 257,01		
30	Реконструкция сетей холодной воды ул. Попова от ТВК-162 до ТВК-200 в г. Магадане	МБ, ВИ	2 224,04			1 112,02	1 112,02			
31	Проектирование и строительство сетей водоснабжения и наружного пожаротушения с установкой пожарных гидрантов в мкр. Новая Веселая	МБ, ВИ	657 698,0					65 769,8	65 769,8	526 158,4
Итого:			3 407 365,64	28 512,39		24 856,99	324 501,67	1 313 110,11	1 014 741,93	701 642,55
32	Строительство участков водопроводных сетей для подключения объектов перспективной застройки, в т.ч.:	МБ, ВИ	15 760,0					1 716,2	1 716,2	12 327,6
32.1	Ду 400-450 мм (423 п/м)		2 577,0					257,7	257,7	2 061,6
32.2	Ду 300-350 мм (120 п/м)		557,0					55,7	55,7	445,6
32.3	Ду менее 100 мм (7 244 п/м)		12 626,0					1 402,8	1 402,8	9 820,4
33	Реконструкция ветхих участков сетей водоснабжения в г. Магадан общей протяженностью 169,2 км	МБ, ВИ	3 359 939,6				305 449,05	305 449,05	305 449,05	2 443 592,45
34	Перекладка сетей водоснабжения с целью увеличения пропускной способности общей протяженностью 9,209 км, в т.ч.:	МБ, ВИ	111 165,0					11 116,5	11 116,5	88 932,0
34.1	Ду более 1 000 мм (2 421 п/м)		41 289,0					4 128,9	4 128,9	33 031,2
34.2	Ду 700 мм (370 п/м)		5 044,0					504,4	504,4	4 035,2
34.3	Ду 500-600 мм (4 615 п/м)		53 434,0					5 343,4	5 343,4	42 747,2
34.4	Ду 300-400 мм (993 п/м)		7 204,0					720,4	720,4	5763,2
34.5	Ду 200-250 мм (587 п/м)		3 083,0					308,3	308,3	2 466,4
34.6	Ду 100-150 мм (223 п/м)		1 111,0					111,1	111,1	888,8
35	Строительство участков водопроводных сетей в соответствии с перспективой	МБ, ВИ	667 285,8			6 422,0		55 430,3	74 585,3	530 848,2

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник инвестиций	Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2029
	развития муниципального образования «Город Магадан» согласно генеральному плану, общей протяженностью 40,276 км, в т.ч.:									
35.1	Ду 300-400 мм (7 054 п/м)		37 800,0					3 780,0	3 780,0	30 240,0
35.2	Ду 200-250 мм (12 212 п/м)		49 046,0					4 904,6	4 904,6	39 236,8
35.3	Ду 100-150 мм (10 339 п/м)		28 067,0					2 806,7	2 806,7	22 453,6
35.4	Строительство водопровода д. 400 от ВК пр. (т.А) по ул. Транспортной до ТВК 2083 по ул. Октябрьской	МБ, ВИ	20 708,0					20 708,0		
35.5	Реконструкция водопровода д. 200 на д. 300 от ТВК 2083 до ВК пр.2 по ул. Октябрьской	МБ, ВИ	15 125,0					15 125,0		
35.6	Строительство водопровода д. 300 от ТВК 1104 на ул. Полярной, вдоль ул. Нагаевской до ВК-пр.1, от ВК пр.1 по ул. Нагаевской в районе пересечения с ул. Клубной, вдоль ул. Клубной до ВК пр.2 на ул. Октябрьской	МБ, ВИ	50 669,0						50 669,0	
35.7	Строительство объекта «Строительство внеплощадочных сетей холодного водоснабжения и водоотведения универсального спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский»	МБ, ВИ	239 195,8							239 195,8
35.8	Реконструкция стального водопровода д. 300 на ПЭ д. 300 по ул. Марчечанское шоссе (ТВК 511 – ТВК 2358)	МБ, ВИ	5 277,0							5 277,0
35.9	Реконструкция водопровода д. 100 на д. 200 от ТВК 1092 до ТВК 1589 по ул. Приморской	МБ, ВИ	6 422,0			6 422,0				
35.10	Строительство водопровода д. 200 от ВК пр.1 до ТВК 1092 по ул. Нагаевской	МБ, ВИ	3 074,0							3 074,0
35.11	Строительство водопровода от ТВК 2358 по ул. Марчечанское шоссе до ТВК 2503 по ул. Марчечанская	МБ, ВИ	44 214,0							44 214,0
35.12	Строительство водопровода д. 200 от ВК	МБ, ВИ	8 106,0					8 106,0		

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник инвестиций	Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2029
	245а по ул. Ленина до ВК 2648 по ул. Советская									
35.13	Строительство водопровода д. 150 от ВК 26556 до ВК пр.11 по ул. Пролетарская	МБ, ВИ	7 451,0							7 451,0
35.14	Строительство водопровода д. 350 от ВК пр.1 по ул. Берзина до ТВК 1621 по ул. Якутская (для подключения объектов капитального строительства на территории «Горохового поля»)	МБ, ВИ	122 231,0							122 231,0
35.15	Реконструкция водопровода д. 100 на д. 200 в мкр-не «Снежная Долина» на участке: поверхностный водозабор «Снежная Долина» - ВК 1 – ВК 2 – ВК пр.1	МБ, ВИ	4 064,0						4 064,0	
35.16	Реконструкция водопровода д. 100 на д. 150 в мкр-не «Снежная Долина» на участке: ВК пр.2 – ВК 28	МБ, ВИ	8 361,0						8 361,0	
35.17	Строительство водопровода д. 200 в мкр-не «Снежная Долина» на участке: водозабор «Снежная Долина» - ВК пр.1 – ВК пр.2	МБ, ВИ	17 475,0							17 475,0
36	Строительство участков сетей водоснабжения в рамках комплексной застройки жилого района территории «Гороховое Поле»		1 732 249,0						406 166	1 326 083,0
36.1	Проектирование объекта		18 304,0						18 304	
36.2	1 Этап строительства		775 724,0						387 862	387 862
36.3	2 Этап строительства		938 221,0							938 221
ИТОГО в текущих ценах 2020 г.:			9 293 765,04	28 512,39		31 278,99	629 950,72	1 686 822,16	1 813 774,98	5 103 425,8